

聊城市东昌府区中医院应急诊疗影像中心建设项目

不锈钢栏杆、电梯门套招标公告

一、参数要求

1、聊城市东昌府区中医院应急诊疗影像中心建设项目不锈钢栏杆参数要求

序号	项目名称	单位	数量	全费用控制单价 (元)	全费用控制合价 (元)	施工报价 (元)	备注
1	窗台不锈钢栏杆 (D=51*1.5) H: 350mm	m	252.35	85	21449.75		201 不锈 钢管, 表中 厚度 为实 测厚 度
2	女儿不锈钢墙栏杆 (D=63*1.8) H: 800mm (三层顶)	m	132.2	180	23796.00		
3	女儿墙不锈钢 栏杆 (D=63*1.8) H: 1200mm (11层顶)	m	36	190	6840.00		
4	楼梯不锈钢 栏杆 (D=63*1.8) H: 900mm	m	228	180	41040.00		
5	台阶坡道不锈钢栏杆 (D=63*1.8) H: 900mm	m	15.2	180	2736.00		
	合计				95861.75		

	项目	图集	备注
楼 梯 附 件	楼梯栏杆	L13J8-15	栏杆高 900 ,垂直杆件间净距 \leq 110
	顶层平台栏杆	L13J8-15	栏杆从翻沿顶高 1200 ,垂直杆件间净距 \leq 110
	护窗栏杆	L13J8-64-3	栏杆从翻沿顶高 900 (窗高度不够齐窗顶), 垂直杆件间净距 \leq 110
	扶手末端与墙柱连接	L13J8-65-1	当楼梯扶手为水平且长度超过 0.5m 时,除特殊注明外,其高度为 1200
	低窗护窗栏杆	L13J6-(3a/68)	垂直杆件间净距 \leq 110
注:顶层水平段设宽 X 高 =100X100C20 混凝土翻沿。			

2、聊城市东昌府区中医院急诊影像中心建设项目电梯门套参数要求

序号	项目名称	数量 (套)	全费用控制 单价 (元/套)	全费用控制 合价 (元)	施工报价 (元/套)
1	电梯门套： 1、窗代号及洞口尺寸：电梯门 2、基层材料种类：木方找平刷三遍防腐 防火漆，18mm厚三类防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：实测厚度≥ 1.0mm厚拉丝无指纹不锈钢	40	1100	44000	

备注：1、报名时提供样品。2、报价含6%总包服务费。3、报名时需交纳投标保证金5000.00元（现金或转账），提交报价后3个工作日内无息退还。

二、投标人资格要求

- 1、提供有效的营业执照，并且有相应的经营范围。
- 2、报名所需资料一式叁份，上报纸版资料（复印件需加盖单位红章）。
- 三、报名时间：2024年04月03日--04月11日17时30分（北京时间）。

四、开标时间：电话通知为准。

五、其他说明

- 1、本项目在东昌府区中医院会议室公开进行。
- 2、请投标人根据项目联系方式进行报名，报名期限与公告期限一致，逾期不再接受报名，未报名单位不得参与本次项目，本项目不接受现场报名。

3、付款方式

- 1) 工程施工完验收合格后付合同价款的40%；竣工验收合格后付至合同价款的55%；审计结算完成后三个月内付至合同价款的95%。
- 2) 剩余5%为质保金，质保期满一年后无质量问题付2%，满两年后无质量问题付3%。
- 3) 确定成交供应商后，1日内成交供应商需缴纳合同价款10%的履约保证金，审计结算完成后三个月内无违约责任无息退还。未上缴履约保证金，视为放弃中标。
- 4) 合同签订后7个工作日内，成交供应商需缴纳合同价款6%的管理费，7个工作日内未上缴管理费，视为放弃中标。

4、其他规则以开标现场通知为准。

六、联系方式

联系人： 高经理 刁经理 刘科长
联系电话：19806085522 18906359163 15965255016